

I APDAILOŠ LYGIS

# Nepilnos dalinės apdailos aprašymas

- Pamatai – gręžtiniai poliniai g/b pamatai su rostverku.
- Išorinės sienos – silikatinių blokelių mūras. Apšiltinimas 250 mm neoporu arba kita medžiaga, atitinkančia A++ energinei klasei.
- Stogas – sutapdintas. Stogo danga – prilydoma bituminė danga.
- Langai – plastikiniai langai, šešių kamerų rėmas, 3 stiklų paketas, atitinka A++ energinę klasę. Išorės spalva – antracitas, vidaus – balta.
- Fasado apdaila – klijuojamos klinkerio plokštelės. Spalvos pagal projektą.
- Elektros darbai – įvedamas trifazis elektros įvadas su išpirkta 7 kW galia.
- Laiptai – įrengiami gelžbetoninės konstrukcijos laiptai.
- Vandentiekis – prijungiama prie kvartalinio vandens gręžinio.
- Nuotekos – įrengiamas individualus biologinis nuotekų valymo įrenginys. Sistema tarpusavyje sujungiama.
- Vidaus vandentiekis ir kanalizacija (0 ciklas) – įvadas į namą.
- Lauko terasa – įrengiami poliai, medinė konstrukcija, WPC lentų terasa. Terasos plotas apytiksliai 21 kv. m.
- Lauko trinkelės – įrengiami pagrindai iš smėlio skaldos, statomi vejos bortai ir klojamos trinkelės. Įrengiama nuogrinda aplink namą.
- Apželdinimas – paskleidžiamas ir išlyginamas augalinis sluoksnis.
- Tvora – segmentinė tvora, 1200 mm aukščio. Aptveriamą aplink namą.
- Lietaus kanalizacija – montuojama vandens surinkimo kanalizacija nuo stogo (infiltraciniai šuliniai).
- Namų pridavimas – ruošiamą dokumentaciją ir pridudamas namas Statybos inspekcijai. Pastatas įregistruojamas 85 proc. baigtumu.